

Теплый контур Дом Конаково 103 кв.м.

Раздел: Фундамент			Раздел:Кровля			Доставка		126365,64
Фундамент ростверк с буронабивными сваями 400*600мм	м.п.	72,0	Монтаж кровли Металлочерепица	м2	176,0	Услуги спецтехники для выгрузки и монтажа кран		15000,00
Монтаж подкладочной доски	м.п.	72,0	Материалы кровли Металлочерепица с фасонными изделиями , с водосточной системой Docks	м2	176,0	Итого		3429635,20
Обвязочная доска 63*200 мм (лиственница)	м3	1,0	Стропильная нога С1-1	м3	1,6	Скидка		230178,87
рубероид РКП-350	рул	3,0	Стропильная нога С2-1	м3	4,9	Итого со скидкой		3199456,33
Пена монтажная	шт	15,0	Черепной брусок 50*50 и черновая доска 18*85мм	м3	2,5	График Финансирования		
анкера под шестигранник 12*120мм	шт	72,0	Гидроизоляционная пленка Изоспан АМ	рул	4,0	1	Предоплата 70% за фундамент	277200,00
Итого по Разделу:Фундамент	445640,4		Утеплитель кровли 200 мм ИзOVER Стандарт плотность 50	м3	31,1	2	Предоплата за домокомплект 50%	834966,66
Раздел: Каркас Дома			Пароизоляционная пленка Изоспан FВ фольгированный на кровлю	рул	6,0	3	Доплата за фундамент 30%	118800,00
Монтаж каркаса дома	м3	55,4	Обрешетка 32*120мм	м3	2,6	4	Доплата за материалы бруса на момент поставки	834966,66
Брус клееный профилированный ель Н180 *В210 мм	м3	55,4	Подшивка карнизов доска с фасками 18*90мм	м3	1,2	5	Оплата доставки 100%	141365,64
лента ПСУЛ ВАУ 10/3 12м	рул.	75,0	Лобовая доска американкой в 3 ряда 18*140мм	м3	0,3	6	Авансовый платеж на материалы прочие	285315,31
деревоинт10*240мм	шт	100,0	Фальшбрус на фронтоны и входную группу 22*172 мм сорт А	м3	0,0	7	оплата за сборку каркаса дома и подкладочной доски после сборки каркаса	358005,63
шпилька крепления конька Д12мм 1м	шт	2,0	Саморезы уголки скользячие опоры	компл	2,0	8	Доплата платеж на материалы кровли и прочие материалы	285315,31
Стойка Ст-1	м3	0,2	Итого по разделу:Кровля		751533,4	9	Доплата за работы по монтажу с возмещением скидки	63521,13
Регулировочный винт	шт	2,0	Раздел:Окна					3199456,33
Итого по Разделу:КаркасДома	1773113,88		Монтаж обсадной коробки евроокна	м.п.	72,0	Сроки реализации проекта 5месяца с даты заключения договора!!!		
Раздел :Балки межэтажные и 1 этажа, веранды и балкона			Черновая коробка	м3	0,6	Теплый контур 31000 рублей за 1 кв.м		
Монтаж балок перекрытия	м3	5,3	Шпонка	м3	0,1	Дома из клееного бруса Меридиан		
Балка перекрытия П2 65-100*250мм	м3	2,0	джутовое волокно 200мм 8 мм	рул	8,0	ООО "МЕРИДИАН" г.Екатеринбург		
Балка пола 1 этаж 100*200мм	м3	2,8	герметик акриловый	шт	12,0	ул. Опалихинская, д. 27а, офис 409		
Лага лиственница на балкон и веранду 63*200	м3	0,5	утеплитель изOVER	тюк	2,0	тел. +7 (343) 286-01-40,		
Уголок усиленный для крепления лаг	шт	200,0	Евроокно 2-х камерный стеклопакет 70мм Descuninck Favorit !!! Рекомендуем	м2	26,0	тел. +7 922-00-63-000		
саморезы 51мм	шт	10000	Пена монтажная	шт	10,0	domikidoma@gmail.com		
Опора бруса закрытая	шт	200,0	Итого по Разделу:Окна		188180			
Итого по Разделу:Балки межэтажные	234601,88		Раздел:Двери по выбору заказчика					
			Монтаж входной двери	м2	2,0			
			Пена монтажная	шт	2,0			
			Итого по разделу:Двери		3200			