

Раздел: Фундамент			
1	Фундамент свайный винтовой 89*3000мм	шт	32,0
	Монтаж обвязочного бруса	м.п.	91,0
	Обвязочный брус180*180 мм(лиственница)	м3	2,9
	рубероид РКП-350	рул	1,0
	Пена монтажная	шт	10,0
	саморез глухарь 10*150мм	шт	128,0
	Итого по Разделу:Фундамент		
Раздел: Каркас Дома			
2	Монтаж каркаса дома	м3	25,0
	Брус клееный профилированный ель 180 *100 мм	м3	19,9
	Обвязочный брус180*180 мм	м3	2,9
	деревовинт10*240мм	шт	90,0
	Стойка Ст-1	м3	2,2
Итого по Разделу:КаркасДома			686125,5
Раздел : Полы			
3	Монтаж балок перекрытия	м2	100,0
	Лага пола 63*200мм	м3	3,0
	Черновая подшивка пола 18*86 мм	м3	0,7
	Брусок пола 50 *50 мм	м3	0,6
	Фанера 12 мм в 2 листа	лист	100,0
	Пароизоляционная пленка Изоспан В	рул	4,0
	скотч фольг	рул	4,0
	утеплитель 200мм стандарт Изовер	м3	20,0
	Уголок усиленный для крепления лаг	шт	264,0
	саморезы 51мм	шт	5000,0
	Опора бруса закрытая	шт	264,0
	Итого по Разделу:Балки межэтажные		
Раздел:Кровля			
4	Монтаж кровли Металлочерепица	м2	178,0
	Материалы кровли Металлочерепица с фасонными изделиями и водосточной системой	м2	178,0
	Стропильная нога 50*200мм	м3	3,0
	Черепной брусок 50*50	м3	0,8
	Гидроизоляционная пленка Изоспан АМ	рул	3,0
	Утеплитель чердачный стандарт Изовер 200 мм утепление	м3	20,0
	Пароизоляционная пленка Изоспан FB	рул	4,0
	Обрешетка 32*120мм	м3	2,1
	Подшивка карнизов евровагонка 18*90мм	м3	0,9
	Лобовая доска американкой в 3 ряда 18*140мм	м3	0,4
	Доска черного пола 18*86мм	м3	0,7
	Саморезы уголки скользячие опоры	КОМПЛ	1,0
Итого по разделу:Кровля			433738,4
Раздел:Окна			
	Монтаж евроокна	м2	15,5
	Евроокно 2-х камерный стеклопакет 70мм Deceuningk!!!	м2	15,5

5	Наличник с 2-х сторон 20*140мм	м.п.	80,0
	Подоконник 40*150мм	м.п.	14,0
	Откос 20*30мм	м.п.	35,0
	Пена монтажная	шт	12,0
	Итого по Разделу:Окна		94250,0
6	Раздел :Потолки		
	Монтаж потолков	м2	100,0
	Евровагонка потолка 16*86мм	м3	1,8
	Монтаж плинтусов	м.п.	150,0
	Плинтус 18*90мм	м3	0,2
	саморезы с заглушкой	шт	150,0
	Итого по Разделу:Потолки		85253,9
7	Раздел :Покраска		
	Покраска лобовой доски на 2 раза	м2	60,3
	Покраска карнизов на 2 раза	м2	135,0
	Краска Remmers Isoliergrund	л	14,6
	Краска Remmers Derkfarbe	л	29,3
	Саморезы 3,5*45мм желтый	КОМПЛ	1,0
	покраска стен внутренних укрывистая схема на 2 раза	м2	300,0
	Краска Remmers Derkfarbe	л	90,0
	расходный материал	шт	1,0
	Покраска откосов подоконников и наличников	м2	15,0
	Краска Remmers Isoliergrund	л	2,3
	Краска Remmers Derkfarbe	л	4,5
	Покраска потолка на 2 раза	м2	100,0
	Краска Remmers Derkfarbe	л	30,0
	Покраска стен улицы	м2	140,0
	Краска Remmers Isoliergrund	л	21,0
	Краска Remmers Derkfarbe	л	42,0
Итого по разделу:Покраска		311790,7	
8	Раздел: Каркас стен		
	Обустройство утепленного каркаса дома	м2	140,0
	Фальшбрус 22*172мм	м3	3,1
	Каркасный брус 50*50мм	м3	1,1
	Вентилируемый брус 32*50мм	м3	0,7
	Гидрозащитная мембрана Изоспан АМ	рул	3,0
	Утеплитель 100 мм стандар Изовер	м3	14,0
	Саморезы	шт	10000,0
	Декоративная накладка на угол 40*210мм	м3	0,4
	Уголок крепежный	шт	560,0
Итого по разделу:Каркас стен		214387,6	
9	Раздел:Электропроводка		
	Монтаж электропроводки по дому	м2	100,0
	Контур заземления полоса 4*40	м.п.	12,0
	Уголок 45*45мм*2000мм	шт	4,0
	Кабель ВВГнг 3*2,5 на розетки	м.п.	300,0
	Кабель ВВГнг 3*1,5 на свет	м.п.	450,0
	коробки аспределительные подрозетники держатели клеммы	шт	30,0
	шкаф учета электроэнергии от счетчика с автоматами	шт	1,0
	Электроконвекторы отопления 1кв.т	шт	7,0
	Теплый полQ-Term	м.п.	15,0
	Гофра негорючая металл 20мм	м.п.	750,0
Итого по разделу:Электрика		163590,0	
Раздел:Сантехника			

10	Обвязка ГВС и ХВС и канализации санузла	шт	1,0
	Обвязка ГВС и ХВС и канализации кухни	шт	1,0
	Бойлер нагрева воды 100 литров Водонагреватель Santarini Cosmo Round Steel100	шт	1,0
	Итого по разделу:Сантехника		43000,0
11	Раздел:Двери		
	Монтаж дверей	шт	7,0
	Дверь входная металлическая Торрекс	шт	1,0
	Пена монтажная	шт	14,0
	двери межкомнатные шпон с наличником	шт	6,0
	Итого по разделу:Двери		97650,0
Итого работ /материалов		640177,98	1905858,18
Доставка и Услуги спецтехники для выгрузки и монтажа кран		72175,75	
Итого		2618211,90	
1	Предоплата 70% за фундамент		80000,00
	Предоплата за домокомплект 50%		468436,50
	Доплата за фундамент 30%		40950,00
	Итого 1 месяц		589386,50
2	Доплата за материалы бруса на момент поставки		468436,50
	Оплата доставки 100%		72175,75
	Авансовый платеж на материалы прочие		435170,18
	оплата за сборку каркаса дома и кровли		285062,50
	Итого 2 месяц		1260844,92
3	Доплата платеж на прочие материалы		450265,00
	Доплата за работы по монтажу		276465,48
	Оставшаяся оплата на момент сдачи объекта		41250,00
	Итого 3 месяц		767980,48
Всего			2618211,90

Сроки реализации проекта 3 месяца с даты заключения договора!!!

ООО “Меридиан”

г. Екатеринбург,

ул. Опалихинская 27а БЦ «Актив» офис 409

тел. +7 (343) 286 01 40,

тел. +7 922 006 30 00

domikidoma@gmail.com